

OBIECTIV : „Reparatii curente - Inlocuire gresie Baza de Instruire CERONAV Str. Universitatii nr. 48A”

Beneficiar: CERONAV - Constanta

Formular F1

**Centralizator**

„Reparatii curente - Inlocuire gresie Baza de Instruire CERONAV Str. Universitatii nr. 48A”

Nr. Crt.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	VALOAREA exclusiv TVA LEI
1	Inlocuire gresie - Intrare Corp Hangar Barci	0.00
2	Inlocuire gresie - Intrare 1 Corp Sali Curs	0.00
3	Inlocuire gresie - Intrare 2 Corp Sali Curs	0.00
4	Inlocuire gresie - Bazin	0.00
<b>TOTAL VALOARE exclusiv TVA</b>		<b>0.00</b>
<b>TVA (19%)</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL VALOARE inclusiv TVA</b>		<b>0.00</b>

Ofertant,

**Lista cantitati**  
**Inlocuire gresie - Intrare Corp Hangar Barci**

Nr. Crt.	Operatiune	UM	Cantitate Totala	PU	Valoare
1	Desfacere gresie existenta	mp	5		
2	Subturnare sapa grosime 2 cm	mp	5		
3	Aprovizionare si montaj gresie exterioara portelanata antiderapanta	mp	5		
4	Aprovizionare gresie exterioara antiderapanta (se va folosi in cazul unor eventuale inlocuiri ulterioare dupa perioada de garantie)	mp	2		
<b>VALOARE TOTALA LEI FARA TVA</b>					<b>0.00</b>

Ofertant,

**Lista cantitati**  
**Inlocuire gresie - Intrare 1 Corp Sali Curs**

Nr. Crt.	Operatiune	UM	Cantitate Totala	PU	Valoare
1	Desfacere gresie existenta	mp	15		
2	Subturnare sapa grosime 2 cm	mp	15		
3	Aprovizionare si montaj gresie exterioara portelanata antiderapanta	mp	15		
4	Aprovizionare gresie exterioara antiderapanta (se va folosi in cazul unor eventuale inlocuiri ulterioare dupa perioada de garantie)	mp	5		
5	Aprovizionare si montaj plinta gresie 10 cm	ml	6		
<b>VALOARE TOTALA LEI FARA TVA</b>					<b>0.00</b>

Ofertant,

Estimare valorica  
Inlocuire gresie - Intrare 2 Corp Sali Curs

Nr. Crt.	Operatiune	UM	Cantitate Totala	PU	Valoare
1	Desfacere gresie existenta	mp	10		
2	Subturnare sapa grosime 2 cm	mp	10		
3	Aprovizionare si montaj gresie exterioara portelanata antiderapanta	mp	10		
4	Aprovizionare gresie exterioara antiderapanta (se va folosi in cazul unor eventuale inlocuiri ulterioare dupa perioada de garantie)	mp	3		
<b>VALOARE TOTALA LEI FARA TVA</b>					<b>0.00</b>

Ofertant,

Lista cantitati  
Inlocuire gresie - Bazin

Nr. Crt.	Operatiune	UM	Cantitate Totala	PU	Valoare
1	Demontat + remontat pe pozitie mana curenta existenta	ml	10		
2	protectie sticla pe structura inox existenta h=1,50 m	ml	22		
3	Desfacere gresie existenta	mp	75		
4	Demontat plinta gresie 10 cm existenta	ml	30		
5	Aprovizionare si montaj gresie exterioara portelanata antiderapanta	mp	75		
6	Aprovizionare gresie exterioara antiderapanta (se va folosi in cazul unor eventuale inlocuiri ulterioare dupa perioada de garantie)	mp	15		
7	Aprovizionare si montaj plinta gresie 10 cm	ml	30		
8	Aprovizionare si montaj protectie muchii trepte L=1,20 m	buc	18		
9	Zugraveli lavabile in 2 straturi	mp	220		
10	Reparatii glet	mp	22		
<b>VALOARE TOTALA LEI FARA TVA</b>					<b>0.00</b>

Ofertant,