

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
Ceronav

Obiectivul: 0095 45240000 Lucrari constructii
Obiectul: 0001 45240000 ch

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CH0000 amortizoare

Categoria de lucrari: 0800
Preturile sunt exprimate in RON

=====

Nr. Capitol crt. de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)		(RON /	(RON)	
		UM)		

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

=====

001 6621585 ML. 220.000
AMORTIZORI DIN CAUCIUC

002 7306050 BUC. 10.000
@BABALE DUBLE,PALA DE BAZA,ANCORE

003 7500231 BUC. 580.000
@ANCORE CHIMICE PE BAZA DE RASINI
EPOXIDICE 180 gr.

004 CZ0204A1 [1]M.C. 1.000
PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU
CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

005 CA07A1 [1]M.C. 1.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15M

006 TRA06A05 TONA 2.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

007 CL13A1 [1]TONA 9,5
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR,C-TII
SUST.UTILAJE 0,15-1,5T ASAMBL.SURUBURI
LA CONSTR H<35M

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
icpdd dc

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

BCPC S.R.L.

Lucrări de amenajare a cheului din
Baza de instruire, prin protejarea acestuia
cu protecții de cauciuc tip trancheți

**ANTEMASURATOAREA NR. 1
la devizul nr. CH00**

1. cod 6621585

Procurare, debitare și transport la lucrare
amortizori din cauciuc

rot. 220 ml

2. cod 7306050

Procurare și transport la lucrare babale

rot. 10 buc

3. cod 7500231

Procurare și transport la lucrare ancore chimice
pentru montare amortizori și babale

rot. 580 buc

4. CZ0204A1

Preparare mortar pentru astupare ocheți existenți

rot. 1 mc

5. CA07A1

Matarea cu mortar a ocheților existenți

rot. 1 mc

6. TRA06A

Transport mortar la lucrare
 $2,594 \text{ t/mc} \times 1 \text{ mc} = 2,6 \text{ t}$

rot. 2,6 t

7. CL13A1 (asimilat)

Montarea amortizorilor și babalelor la cheu,
inclusiv a platbandei metalice
 $41 \text{ kg/ml} \times 220 \text{ ml} + 2 \text{ kg/ml} \times 220 \text{ ml} + 30 \text{ kg} = 9.490 \text{ kg}$

rot. 9,5 to

Întocmit

S. Vlad

Verificat

Ș. Surugiu

Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea : LUCRARI CONSTRUCTII

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	ADAOSURI M 30 VRAC S 1500	KG	311.00				
2	SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.72				
3	SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	0.48				
4	MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.32				
5	DIVERSE	KG	440.00				
6	6621585 AMORTIZORI DIN CAUCIUC	ML.	220.00				
7	BAZA,ANCORE	BUC.	10.00				
8	DE RASINI EPOXIDICE 180 gr.	BUC.	580.00				
	TOTAL						

Ofertant
DC

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea : LUCRARI CONSTRUCTII

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)cu manopera directa	Tarif mediu -RON/ora-	Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	BETONIST	0.280			100.00
2	DULGHER CONSTRUCTII	0.170			100.00
3	FIERAR BETON	0.080			100.00
4	ZIDAR	0.520			100.00
5	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.050			100.00
6	LACATUS CONSTRUCTII METALICE	1432.800			100.00
7	MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	14.089			100.00
8	LACATUS CONSTR. METAL-B	1.373			100.00
9	SUDOR ELECTRIC-B	0.458			100.00
TOTAL					

Lucrarea se incadreaza in grupa:

Ofertant
DC

Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

Lucrarea : LUCRARI CONSTRUCTII

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare - 2	Tarif orar - RON/ora functionare - 3	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3) 4
0	1			
1	AUTO POMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H	0.068		
2	ACTIONAT ,ELECTRIC 0.9-1.5KW	0.660		
3	MACARA PLUTITOARE PROPULSATA 5TF	109.500		
TOTAL				

Ofertant
DC

Lista consumurilor privind transporturile

Lucrarea : LUCRARI CONSTRUCTII

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar -RON/tona-	Valoare (exclusiv TVA) - RON -
		Tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1	Transport auto (total) din care, pe categorii	2.600				
1.001	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE	2.600				
2	categoriilor	14.946				
	TOTAL					

Ofertant
DC