ceronav
CONSTANȚA
INTRARE/IEȘIRE Nr. 1508
Anul 2026 Luna 05 Ziua 19

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale

ceronav
romanian maritime training centre

Constanța, Str. Pescarilor 69A, 900581 Constanța - ROMÂNIA Tel: +40 241 639595, Fax: +40 241 631415, E-mail: office@ceronav.ro
Galați, Str. Portului nr. 54A, 800211 Galați - ROMÂNIA Tel.:+40 236 416773, Tel./Fax: +40 236 471011, E-mail: office-galati@ceronav.ro
www.ceronav.ro

Aprobat,
Director General
Ec. Dan Pisică

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
CĂTRE,
OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Centrul Român pentru Pregatirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, cu sediul în Str. Pescarilor. nr. 69 A, Constanța, fax.0241/ 631415, telefon 0241/ 639595, cod fiscal 15566688, pagina de internet: www.ceronav.ro, e-mail: office@ceronav.ro, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze prin "achiziție directă", în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, un contract de Furnizare Sistem detectie incediu Baza Nautica - ***cod CPV* 31625100-4 Sisteme de detectare a incendiilor, conform caiet de sarcini atașat.**

1. Sursa de finanțare a contractului care urmează a fi încheiat: **Surse proprii**
2. Limba de redactare a ofertei: Limba română
3. Criteriul de atribuire: **Prețul cel mai scăzut**
5. Modalități de plată: Plata se va efectua in termen de max. 30 zile de la semnarea Procesului verbal de recepție a sitemului fără obiecțiuni.
4. Oferta de preț va fi exprimată în RON, exclusiv TVA (TVA-ul va fi evidențiat separat).
5. Prețul ofertei este ferm în RON, nu se acceptă actualizarea prețului.
6. Perioada de valabilitate a ofertelor este de **90 de zile calendaristice**, începând cu data limită de primire a ofertelor.
7. Oferta va fi însoțită de următoarele documente și declarații (model atașat):
    1. *Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent teritorial*
    2. *DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016*
    3. *DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016*
    4. *DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016*
    5. *Ofertantul trebuie sa faca dovada unei experiente similare prin depunerea unui contract/unor contracte pentru o valoare cumulată de 260.000 ron fara TVA.*

CONDIȚII ACHIZIȚIE:

TERMENUL DE EXECUȚIE: Executantul va furnizara si monta sistemul într-un termen de maximum **90 zile calendaristice**.

GARANȚIA Sistemului: minim 24 luni de la semnarea Procesului Verbal de recepție a sistemului fără obiecțiuni.

Dupa evaluarea ofertelor, achizitia se va initia in catalogul electronic SEAP

Vă rugăm să ne transmiteți oferta însoțita de documentele solicitate, la adresa de e-mail achizitii@ceronav.ro până cel târziu 25.05.2026.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să solicitați la Serviciul Activitati Conexe si Metodologie, persoană de contact: dl. Ergean Osman, ergeanosman@ceronav.ro.

Vă mulțumim.
Cu considerație,

Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții
Ec. Diana Andreea Zainea

Serviciu Achiziții Publice și Investiții
Ec. Alexandru Ioan Vladu

INTRARE/IEȘIRE Nr. 4018
Anul 2026 Luna 05 Ziua 05

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
Ec. Dan PISICĂ

VIZAT,
DIRECTOR JURIDIC SI ADMINISTRATIV
Jr. NICOLAE-IULIAN TRANDAFIR

CAIET DE SARCINI
Achiziție "Servicii de proiectare si executie lucrari de conformizare instalatie hibrida - cladire existenta"
Aleea Universității nr. 48A

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini conține in mod obligatoriu, specificații tehnice si totodată indicații privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel încât potențialii furnizori ai soluției sa elaboreze propunerea tehnica.

Cerințele impuse vor fi considerate ca minimale si obligatorii.

In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in măsura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute in Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconforma.

2. Date privind achizitorul

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV, cu sediul în mun. Constanța, str. Pescarilor nr.69A, jud. Constanța; Cod fiscal: 15566688; Telefon: +40 241 639595, fax: +40 241 691368, email: office@ceronav.ro. Instituția se afla in subordinea Ministerului Transporturilor, având ca obiect de activitate pregătirea si perfecționarea continua a personalului maritim, portuar si fluvial. CERONAV își desfășoară activitățile in cele trei sedii din Municipiul Constanta respectiv sediul din strada Pescarilor, din strada Baba Novac, din Aleea Universității (mal lac Siutghiol) cat si in sediul din Municipiul Galați (investiție in curs de desfășurare).

Instituția dispune de o baza de instruire si antrenament situata pe malul lacului Siutghiol si o dotare materiala de simulare de ultima generație, ce cuprinde simulatoare de navigație, comunicații, mașini navale si manipulare mărfuri in nave cisterna.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

Obiectivul general al achizitiei este prestarea serviciilor de proiectare si executie lucrari de conformizare a cladirii existente pentru instalatia de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu pentru Baza nautică CERONAV: Aleea Universității 48A, Constanța, România.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification nr°RO2023.136Q
Constanța, Str. Pescarilor 69A, 900581 Constanța - ROMÂNIA Tel: +40 241 639595, Fax: +40 241 631415, E-mail: office@ceronav.ro
Galați, Str. Portului nr. 54A, 800211 Galați - ROMÂNIA Tel.:+40 236 416773, Tel./Fax:+40 236 471011, E-mail: office-galati@ceronav.ro
CIF: 15566688, www.ceronav.ro

4. GENERALITĂȚI

Prestatorul va prevedea toate materialele, echipamentele şi forţa de munca necesare pentru intocmirea proiectului tehnic de executie, verificarea proiect tehnic de catre persoana autorizata MLPAT, instalare si punere in functiune instalatie de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu hibrida, documentatie tehnica , iar durata totala de proiectare si executie lucrari este de maxim 30 zile.
Prestatorul va respecta de asemenea toate normativele, prescripţiile tehnice, standardele de specialitate, normele locale specifice lucrării, chiar dacă nu sunt prevăzute explicit în prezentul caiet de sarcini sau documentaţia tehnică a proiectului.

Lucrările prevăzute a fi executate precum şi materialele utilizate la realizarea instalaţiilor din prezentul proiect vor fi de cea mai bună calitate, astfel încât în final acestea să asigure performanţele din proiect, necesare bunei funcţionări a instalaţiei de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu hibrida a clădirii.

La modul general, execuţia lucrărilor se face în conformitate cu normativele, regulamentele şi standardele româneşti in vigoare.
Sistemul de detectie incendiu va fi capabil sa asigure un procent de minim 20% extensie si capabilitatea de modiftcari ulterioare ale configuratiei initiale.

5. CERINTE DE MEDIU

Prestatorul serviciilor de revizie tehnica la sistemele de detecţie, alarmare si stingere incendiu va lua toate masurile necesare in vederea protejării mediului înconjurător si a reducerii impactului negativ asupra acestuia, conform reglementarilor in vigoare, precum si a asigurării securităţii muncii.

6. SPECIFICATII TEHNICE DE EXECUTIE

Instalaţia de detectie, alarmare şi alarmare în caz de incendiu hibrida va fi realizată pe o structură bazată pe echipamente adresabile, cu acoperire integrala a cladirii.

Instalaţia de detectie, semnalizare, alarmare în caz de incendiu trebuie să detecteze începutul de incendiu, să analizeze rapid informaţiile primite şi în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenţiei şi evacuării.

Pentru realizarea funcţiilor sistemului, elementele de semnalizare, alarmare şi alarmare în caz de incendiu se vor conecta la centrala de alarmare incendiu pe bucla adresabila. Afişarea oricărui eveniment detectat de elementele de detecţie sau alarmare se face la tablourile de comandă de pe unitatea centrala prin intermediul afisajului LCD prin identificarea exactă prin etichetă a zonei de pe care s-a iniţiat alarma. Pe tabloul de comandă va fi afişată starea sistemului, cu semnalizare optica şi acustică a prezenţei tensiunii de la reţea, alarmelor de incendiu, defecţiunilor, etc.

Pentru stabilirea numărului de detectoare,tipul acestora si amplasarea lor s-au luat în considerare prevederile art. 3.6-3.7 din Normativ P118/3/2015, natura materialului combustibil care poate conduce la un focar de incendiu, caracteristicile constructive ale clădirii (geometrie tavan, ferestre, înălţime,guri de ventilatie si climatizare etc.), condiţiile ambiante ale încăperilor, inălţimea încăperilor, posibilităţile declanşării de alarme

false. Vor fi luate in calcul elemente wireless care folosec metoda modulatiei de tip FSK, cu antena integrata si detectori cablati.

Butoanele manuale de alarmare incendiu vor fi amplasate în apropierea căilor de evacuare. Amplasarea se va efectua la o inaltime de 140 cm fata de cota finita a pardoselii.

Sirena de alarmare va fi montata respectandu-se art. 3.8 din Normativ P118/3/2015, astfel încât senmnalizarea acustică să fie audibilă. Intensitatea sonoră a dispozitivelor va trebui să fie de minim 75dB.

Cablarea sistemului de semnalizare, alarmare în caz de incendiu se va face utilizând cablu special pentru instalaţii de incendiu, rezistent la foc 90 min tip JEH(St)H E90 FE180 PH120 pentru toate elementele adresabile cablate. Traseele de cablu ce vor conecta la bucla echipamente precum sirene interioare, dispozitive de actionare manuala sau dispozitive adresabile de integrare vor fi protejate cu protectie PVC RF.

Prestatorul va executa cablajul cu respectarea art. 5.2 si 5.3 din Normativ P118/3/2015 si va prezenta jurnalul de cabluri cu traseele efectuate. La trasarea circuitelor participarea proiectantului este obligatorie.

Pentru actionari si alimentare cu tensiune se va folosi cablu tip NHXH RE E90.

7. CERINTE PRIVIND CALITATEA EXECUTIEI LUCRARILOR. VERIFICARI INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR

Instalaţiile de detecţie si alarmare la incendiu se proiectează, executa si exploatează astfel încât sa asigure condiţiile de siguranţa si fiabilitate rezultate din normativele si legislaţia in vigoare.

Începerea prestării serviciilor la fiecare sistem se va efectua numai după încheierea unui proces verbal de predare a amplasamentului, semnat de către reprezentanţii ambelor parţi.

La aducerea materialelor pe şantier, acestea vor fi supuse unui control, pentru a depista eventuale deteriorări apărute în timpul transportului, depozitării sau manipulării. De asemenea, se verifica corespondenţa cu proiectul şi/sau prospectele sau fişele tehnice, în mod special din punct de vedere al respectării caracteristicilor tehnice ale materialelor şi aparatelor.

La începerea lucrărilor de execuţie propriu-zise se vor pune la dispoziţia consultantului fişele tehnologice de execuţie pentru categoriile de lucrări ce fac obiectul proiectului. Acestea trebuie să respecte legislaţia tehnică în vigoare în Romania, precum şi celelalte norme adiacente cum sunt normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului.

Executarea lucrărilor se va face cu respectarea normelor, standardelor şi prescripţiilor în vigoare, în special a prevederilor pentru instalaţiile electrice cuprinse în:

- Normativ P118/3/2015;
- Normativ I 7/2011;
- Standard SR-EN 54 pe parţi.

Execuţia lucrărilor se va face de firma autorizata in domeniu si doar de personal tehnic autorizat si calificat.

Execuţia lucrărilor se face respectând Programul de control al calităţii lucrărilor prezentat in prezentul proiect si prevederile Capitolului 5 din Normativ P118/3/2015.

Constanța, Str. Pescarilor 69A, 900581 Constanța - ROMÂNIA Tel: +40 241 639595, Fax: +40 241 631415, E-mail: office@ceronav.ro
Galați, Str. Portului nr. 54A, 800211 Galați - ROMÂNIA Tel.:+40 236 416773, Tel./Fax:+40 236 471011, E-mail: office-galati@ceronav.ro
CIF: 15566688, www.ceronav.ro

Executantul va semnala investitorului orice neconcordanta observata în timpul executării lucrărilor între continutul documentației tehnice, reglementarile tehnice în vigoare si/sau condițiile întâlnite în teren.

Se va urmări ca în timpul executării lucrărilor de construcție să se respecte prevederile proiectului în ceea ce privește:

a) poziționarea golurilor de trecere prin pereți;

b) poziționarea corecta a traseelor de cabluri si a circuitelor electrice (conform art. 5.2 din Normativ P118/3/2015;

c)poziționarea corecta a echipamentelor conform proiect execuție

d) toate lucrările de montare a instalației electrice se vor face numai în absența tensiunii (fără tensiune).

Zona de lucru se va prelua pe bază de proces-verbal în care se va specifica în mod expres fidelitatea execuției lucrărilor de construcții în raport cu prevederile documentației de execuție. În cazul depistării unor deficiențe, Prestatorul constructor va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare astfel încât montajul instalațiilor să se desfășoare fără incidente.

8. ORDINEA OPERATIILOR, INCARCARI SI VERIFICARI IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR

Pozarea circuitelor electrice

Marcarea traseelor și a pozițiilor de instalare a materialelor și aparatelor se face pe baza documentației de proiectare, respectându-se prescripțiile tehnice, în mod special cele referitoare la corelarea traseelor electrice de curenți slabi cu traseele celorlalte instalații precum și a distanțelor minime față de acestea (conform cu prevederile normativelor I7/2011 si P118/3/2015 –art. 5.2)

Ordinea execuției cablajului este:

- studierea planurilor de execuție a lucrării;
- parcurgerea și marcarea traseelor de instalare a tuburilor, pe baza documentației de proiectare;
- pozarea tuburilor, instalarea dozelor, introducerea pe tub a unei sufet pentru tragerea conductorilor;
- pozarea jgheabului de cablu;
- etichetarea circuitelor;
- verificarea execuției lucrărilor;

Se va avea in vedere in special prevederile art. 5.2.5 din P118/3/2015 pentru protecția circuitelor la perturbații electromagnetice, protecția mecanica si protecția la foc.

Instalarea echipamentelor

- instalare socluri detectoare, sirene
- instalarea butoanelor manuale de alarmare
- instalarea detectoarelor si sirenelor în socluri;
- marcarea detectoarelor conform art. 5.8.2 din P118/3/2015.
- instalarea centralei de semnalizare, alimentarea, și verificarea fără liniile de detectoare conectate

- verificarea instalării echipamentelor conform filelor de plan si a prescripțiilor tehnice
- verificarea buclei fără a fi conectata la centrala
- conectarea buclei la centrală;
- -configurarea si verificarea instalației
- -verificarea funcționării instalației, încercări, măsurători, probe și reglaje pentru punerea în funcțiune.

9. CONDITII DE RECEPTIE

Recepția la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, si a Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, si a Normativului pentru verificarea calității si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C 56-02 aprobat prin OMTCT nr. 900/2003.

Executantul trebuie sa predea beneficiarului registrul de control al instalației, întocmit conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163/2007.
Configurarea si verificarea sistemului se va face respectandu-se prevederile art. 5.4 din P118/3/2015.Configurarea instalației se va efectua prin zonarea conform proiectului de execuție si adresarea elementelor de pe bucla conform prevederi art. 5.8.1/P118/3/2015.

La punerea în funcțiune a instalațiilor, se vor respecta toate prescripțiile furnizorilor de aparataj și echipament electric. Se vor face verificări, teste și simulări ale instalațiilor înainte de a fi puse în funcțiune.

După punerea in funcțiune, conform art. 5.4.3/P118/3/2015 instalația va fi lăsată in funcțiune 72 de ore pentru a se verifica stabilitatea sistemului in condițiile de mediu.

În exploatare se va da o atenție deosebită întreținerii în bune condiții a întregii instalații, respectându-se toate prescripțiile furnizorilor și prevederile din proiect.

Verificarea, probele și măsurătorile se vor face cu respectarea măsurilor de protecția muncii, astfel încât să nu pună în pericol persoanele care efectuează aceste lucrări.

Verificările, încercările si probele premergătoare darii in funcțiune se face după cum urmează:
- in timpul perioadelor de punere in funcțiune si de exploatare de proba se face rodajul in ansamblu si probe tehnologice;
- la începutul perioadei de exploatare continua se verifice principalii indicatori tehnico-economici la nivelul proiectului prin probe de garanție;
- înainte de începerea fiecărei probe se vor verifica condițiile tehnice si organizatorice, astfel încât sa fie exclusa posibilitatea defectării instalațiilor sau accidentarii personalului de deservire.

La finalizarea lucrărilor se va întocmi un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Recepția finală va fi făcută după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor si remedierea deficientelor daca este cazul.

La recepția terminării lucrărilor se va respecta:
a) verificarea ca a fost furnizata documentația tehnica ceruta de normele si normativele în vigoare;
b) verificarea vizuala ca instalația este conforma documentației tehnice elaborare si verificate;
c) testele privind funcționarea corecta a sistemului, inclusiv interfețele cu echipamentele suplimentare si rețeaua de transmisie, efectuate prin acționarea unui număr de detectoare agreat din cadrul sistemului.

Constanța, Str. Pescarilor 69A, 900581 Constanța - ROMÂNIA Tel: +40 241 639595, Fax: +40 241 631415, E-mail: office@ceronav.ro
Galați, Str. Portului nr. 54A, 800211 Galați - ROMÂNIA Tel.:+40 236 416773, Tel./Fax:+40 236 471011, E-mail: office-galati@ceronav.ro
CIF: 15566688, www.ceronav.ro

La recepția terminării lucrărilor firma executantă va preda obligatoriu Beneficiarului următoarele documente:

a) Documentul care atesta configurarea sistemului
b) documentația de exploatare a echipamentelor instalate şi instrucțiuni de utilizare a sistemului;
c) documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator;
d) registrul de control a sistemului de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.
e)documentație cu informații ajutătoare conform prevederi art. 5.7.1 din P118/3/2015.

În jurnalul sistemului se consemnează evenimentele tehnice survenite în funcționarea sa. Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul-utilizator in camera ECS, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licențiate care asigură service-ul si personalul de control abilitat in condițiile legii.

10. POZAREA CIRCUITELOR ELECTRICE ALE INSTALATIEI DE DETECTARE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Alegerea traseelor circuitelor electrice destinate IDSAI trebuie sa permită montajul usor al acestora, introducerea si scoaterea cu uşurința a conductoarelor electrice.

La pozarea circuitelor electrice ale IDSAI trebuie luate in considerare următoarele aspecte:

a) protecția împotriva perturbațiilor electromagnetice care pot afecta funcționarea corecta a sistemului;
b) protecția împotriva incendiilor;
c) protecția împotriva deteriorărilor mecanice.

Circuitele electrice ale IDSAI trebuie:

a) sa aibă mantaua sau învelişul exterior colorat distinctiv (roşu sau portocaliu) pe întreaga lor lungime;
b) marcate adecvat sau etichetate la intervale nu mai mari de 2m pentru a indica funcția si cerinta de separare;
c) pozate in tuburi, canale rezervate pentru IDSAI si marcate astfel încât sa se indice aceasta rezervare; in acest caz, circuitele trebuie sa fie închise complet, iar capacele canalelor de cablu trebuie fixate ferm.

In cazul in care circuitele electrice destinate IDSAI traversează planşee sau pereți rezistenți la foc, golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenta la foc a elementului de separare traversat sa nu se reducă.

11. ASIGURAREA INTRETINERII SISTEMULUI. INSTRUIRE PERSONAL

In vederea asigurării bunei funcționari a sistemului de detecție a începutului de incendiu, se vor face anual verificări tehnice si funcționale ale echipamentelor. Verificările tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea operaționala si in stare de funcționare a sistemului, urmărind-se daca elementele de detecție nu au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din aria zonei.

Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul de producere a fenomenului (evenimentul). Evenimentele sunt: alarmele de incendiu (reale si false), defectele, avertizările de prealarma, testele, dezactivări temporare si vizitele pentru service.

Executantul va asigura instruirea personalului beneficiarului. In acest sens acesta va face o descriere detaliata a caracteristicilor tehnice si funcționale, precum si modul de operare a centralei de detecție incendiu, ținând cont de condițiile specifice de lucru.

Constanța, Str. Pescarilor 69A, 900581 Constanța - ROMÂNIA Tel: +40 241 639595, Fax: +40 241 631415, E-mail: office@ceronav.ro
Galați, Str. Portului nr. 54A, 800211 Galați - ROMÂNIA Tel.:+40 236 416773, Tel./Fax:+40 236 471011, E-mail: office-galati@ceronav.ro
CIF: 15566688, www.ceronav.ro

Beneficiarul, este responsabil pentru:
- asigurarea conformității inițiale si continue a instalației sau sistemului cu cerințele in vigoare;
- scrierea procedurii pentru abordarea diferitelor alarme, avertizări si a altor evenimente apărute in instalație sau sistem;
- antrenarea ocupanților pentru situații, alarme si pentru evacuare;
- păstrarea instalației sau sistemului in cele mai bune condiții de funcționări;
- prevenirea alarmelor false, prin luarea de masuri adecvate pentru împiedicarea activării detectoarelor prin operații de sudare, taiere metale, fumat, încălzit, gătit, evacuare gaze etc.
- asigurarea ca instalația sau sistemul este modificat corespunzător daca apar orice schimbări semnificative de utilizare sau configurare a clădirii.

12. CERINTE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Pentru respectarea de către reprezentanții prestatorului a reglementarilor legale in ceea ce privește sănătatea si securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor, a normelor interne si a altor dispoziții cu caracter legal sau convențional ale beneficiarului, se vor semna de către ambele parți documente specifice in acest sens.

Ca prime măsuri de prevenire a accidentelor si apariție a incendiilor se vor aplica si respecta masurile indicate mai jos:

- Pentru lucrul cu foc deschis constructorul cere avizul beneficiarului de fiecare data, pentru fiecare loc in parte.
- Toate părțile metalice din instalațiile care pot fi puse accidental sub tensiune vor fi legate la pământ printr-o priza cu rezistenta corespunzătoare.
- Același lucru se va prevedea si pentru sculele care lucrează alimentate cu energie electrica. La terminarea lucrului se va verifica daca nu au rămas aparate electrice sub tensiune, sau materiale împrăștiate.
- Se vor folosi siguranțe fuzibile calibrate corespunzător pentru instalațiile electrice.
- De asemenea, se vor lua masuri specifice de paza contra incendiilor în funcție de specificul lucrărilor din proiect.
- Executantul va lua masuri de respectare a normelor de protecție a muncii pe tot parcursul executării lucrărilor din prezentul proiect. La punerea în funcțiune cat si in exploatarea instalațiilor vor fi respectate cu strictețe toate prevederile si normele indicate mai sus, cat si celelalte prevederi speciale cuprinse in normativele in vigoare.

Întocmit,
Ing. Ergean Osman
Serv. Activitati Conexe si Metodologie

OPERATOR ECONOMIC **Formular 1**

_____
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării .....

Operator economic,

_____
(semnatura autorizată)

Operator economic

Formular 2

_____
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) _____(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la selecţia de oferte organizată de CERONAV la data de ..... pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect _____, conform anuntului publicitar _____, declar pe proprie răspundere că NU mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăyute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăyute de art. 18^1 - 18 5 di Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modifiocările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării_____

_____
(Nume, prenume)

_____
(Funcţie)

_____
(semnătura autorizată şi ştampila)

OPERATOR ECONOMIC **Formular 3**

_____

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul.....reprezentant împuternicit al ..... (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant la selecţia de oferte organizată de CERONAV la data de ..... pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect _____, conform anuntului publicitar _____,declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile care constituie motive de excludere conform prevederilor art.167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Semnătura ofertantului sau reprezentantul ofertantului .....

Numele şi prenumele semnatarului .....

Capacitatea de semnătură .....

Data .....