CUPRINS

OBIECTIV: Lucrări de reparaţii curente alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice

CAPITOLUL	Pagina
DO - Devizul Obiectului - Alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Reparații curente alei auto carosabile	2
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - Reparații curente alei auto carosabile	5
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Reparații curente alei auto carosabile	7
C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Reparații curente alei auto carosabile	8
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - Reparații curente alei auto carosabile	9

OBIECTIV:	**Lucrări de reparații curente alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Proiect:** _____	**nr:** ___
OBIECTUL:	**Alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Plansa:** _____	**nr:** ___
Beneficiar:	**CERONAV**	**Faza:** _____	
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	**Constructii si instalatii**			
4.1.1	[0032.1.1] Reparații curente alei auto carosabile			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**			
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**			
4.5	**Dotari**			
4.6	**Active necorporale**			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiar,
CERONAV

Intocmit,
ing. SCANTEE ALEXANDRU

OBIECTIV: Lucrări de reparații curente alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice
Proiect: _____ nr: ___
Plansa: _____ nr: ___
OBIECTUL: Alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice
Faza: _____
STADIUL FIZIC: Reparații curente alei auto carosabile
Beneficiar: CERONAV
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	890.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	890.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01B3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare teren-vagon categ.3	tona	140.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	460.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	20046085	Taxa moloz - depozitare groapa de gunoi	tona	460.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	890.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Reparații curente alei auto carosabile

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	**DA12A1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**150.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	**TRA01A10**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	**tona**	**240.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	**TSD07A1**	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**2.70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	**DB14B1**	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**55.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD25	tona	55.17		
12	**DB02D1**	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**8.90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	**DB16H1**	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	**mp**	**890.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	83.66		
13.L	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	2.67		
14	**DB03A1**	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere si cu : bitum la cald;	**100 mp**	**8.90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**140.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	**DF26A1**	Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant;	**m**	**100.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	6716998	Banda din material termoplastic reflectorizanta	m	103.00		
		procent	**material**	**manopera**	**utilaj**	**transport**	**total**

STADIUL FIZIC: Reparații curente alei auto carosabile

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:	Recap 2026: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar,
CERONAV

Intocmit,
ing. SCANTEE ALEXANDRU

OBIECTIV:	**Lucrări de reparaţii curente alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Proiect:** _____	**nr:** ___
OBIECTUL:	**Alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Plansa:** _____	**nr:** ___
STADIUL FIZIC:	**Reparaţii curente alei auto carosabile**	**Faza:** _____	
Beneficiar:	**CERONAV**		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	42.35			DataConstruct	42.35
2	6716998 Banda din material termoplastic reflectorizanta	m	103.00			DataConstruct	0.10
3	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	2.67			DataConstruct	2.67
4	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	586.51			DataConstruct	0.59
5	2201907 Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	tona	8.56			DataConstruct	8.56
6	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	417.45			DataConstruct	0.42
7	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	83.66			DataConstruct	83.66
8	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD25	tona	55.17			DataConstruct	55.17
9	6200951 Motorina pentru motor DIESEL-LD iarna vara s 240	kg	87.22			DataConstruct	0.09
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	38.55			DataConstruct	52.04
11	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	9.79			DataConstruct	0.01
12	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	6.33			DataConstruct	0.01
13	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	15.30			DataConstruct	22.95
14	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	190.50			DataConstruct	285.75
15	20046085 Taxa moloz - depozitare groapa de gunoi	tona	460.00			Pret_Meu	0.05
	Valoare directa		**lei**				
	Recapitulatie		**lei**				
	TOTAL		**lei**				554.41
	TOTAL		**euro**				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7

Beneficiar,
CERONAV

Intocmit,
ing. SCANTEE ALEXANDRU

OBIECTIV:	**Lucrări de reparaţii curente alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Proiect:** _____	**nr:** ___
OBIECTUL:	**Alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Plansa:** _____	**nr:** ___
STADIUL FIZIC:	**Reparaţii curente alei auto carosabile**	**Faza:** _____	
Beneficiar:	**CERONAV**		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator		99.84			
2	29931 Muncitor deservire constructii masini		0.00			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		974.89			
4	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale		77.00			
5	12821 Pavator		120.00			
	Total ore manopera:		**1,271.73**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				
	TOTAL	**euro**				

Beneficiar,
CERONAV

Intocmit,
ing. SCANTEE ALEXANDRU

OBIECTIV:	**Lucrări de reparații curente alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Proiect:** _____	**nr:** ___
OBIECTUL:	**Alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Plansa:** _____	**nr:** ___
STADIUL FIZIC:	**Reparații curente alei auto carosabile**	**Faza:** _____	
Beneficiar:	**CERONAV**		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire		4.20		
2	3546 Autogreder pina la 175cp		6.30		
3	4047 Autogudronator 3500-3600l		0.93		
4	4033 Celula de bitum pt. inst. mixturi asfaltice 20 t		1.64		
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf		24.00		
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf		47.66		
7	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf		7.14		
8	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc		9.54		
9	7402 Incarcator cu o cupa si grefer cu furci pt tract. U650		0.60		
10	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp		0.53		
11	4061 Raspinditor de criblura autopurtat fara motor (exclusiv autovehicol)		1.08		
12	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp		7.14		
	Total ore utilaje:		**110.75**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

Beneficiar,
CERONAV

Intocmit,
ing. SCANTEE ALEXANDRU

OBIECTIV:	**Lucrări de reparaţii curente alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Proiect:** _____	**nr:** ___
OBIECTUL:	**Alei auto carosabile din incinta Bazei Nautice**	**Plansa:** _____	**nr:** ___
STADIUL FIZIC:	**Reparaţii curente alei auto carosabile**	**Faza:** _____	
Beneficiar:	**CERONAV**		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	140.00	20.00	0.40		
2	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	240.00	10.00	0.20		
3	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	460.00	20.00	0.40		
	Valoare directa		**lei**			
	Recapitulatie		**lei**			
	TOTAL		**lei**			
	TOTAL		**euro**			

Beneficiar,
CERONAV

Intocmit,
ing. SCANTEE ALEXANDRU